審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月02日
路 線 河 川 名	一級河川　谷田川		
業 務 箇 所	邑楽郡 板倉町 大字飯野 地先		
事 業 名	単独公共	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	
設 計 区 分	実施設計		
履　行　期　限	令和 08年01月09日		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　10,330,000) 11,363,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

用地測量業務
　資料調査・境界確認・境界測量　A=15,010.0m2
　復元測量　A=15,378.0m2
　用地実測図原図等の作成　A=15,010.0m2
　用地幅杭設置測量　L=0.25km
用地調査業務
　附帯工作物の調査・算定　N=1戸

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	業種区分	測量業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
測量業務					
用地測量（用地部門）			4,404,340		
用地測量			4,404,340		
作業計画			312,150	作業計画	1.00 業務
				現地踏査	1.00 業務
資料調査			421,519	公図等の転写	15,010.00 m2
				地積測量図転写	15,010.00 m2
				土地の登記記録調査	15,010.00 m2
				権利者確認調査（当初）	15,010.00 m2
				公図等転写連続図作成	15,010.00 m2
境界確認			1,117,537	復元測量	15,378.00 m2
				境界確認	15,010.00 m2
				土地境界立会確認書作成	15,010.00 m2
境界測量			1,055,826	補助基準点の設置	15,010.00 m2
				境界測量	15,010.00 m2
				用地境界仮杭設置	15,010.00 m2
境界点間測量			334,179	境界点間測量	15,010.00 m2
面積計算			453,329	面積計算	15,010.00 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	業種区分	測量業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
用地実測図原図等の作成			571,929	用地実測図原図作成	15,010.00 m2
				用地平面図作成	15,010.00 m2
				土地調書作成	15,010.00 m2
測量に関する報告書作成			137,871	測量に関する報告書作成	15,010.00 m2
応用測量			180,263		
路線測量			180,263		
路線測量			180,263	用地幅杭設置測量	0.25 km
直接作業費			4,584,603		
直接経費			114,948		
直接経費			114,948		
旅費交通費	式	1	23,948		
旅費交通費	式	1	23,948		
電子成果品作成費	式	1	91,000		
直接測量費			4,699,551		
諸経費	式	1	3,679,700		
測量業務価格			8,370,000		

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	業種区分	用地調査業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
用地調査業務				
建物等の調査・算定			315,564	
現地踏査			87,500	
現地踏査			87,500	現地踏査　1.00 業務
附帯工作物の調査・算定			228,064	
住宅敷地			228,064	住宅敷地Ｃ　調査・図面　1.00 戸 住宅敷地Ｃ　算定　1.00 戸
営業その他の調査・算定			26,362	
その他通損に関する算定			26,362	
補償額算定			26,362	移転雑費　算定　1.00 所有者
打合せ			485,570	
打合せ			485,570	
打合せ協議			437,500	打合せ協議　1.00 業務
作業計画の策定			48,070	作業計画書の作成　1.00 業務
直接作業費計			827,496	
直接経費			15,487	
直接経費			15,487	
旅費交通費	式	1	15,487	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	業種区分	用地調査業務

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
旅費交通費	式	1	15,487	
直接原価			842,983	
その他原価	式	1	436,600	
業務原価			1,279,583	
一般管理費等	式	1	689,000	
用地調査業務価格			1,960,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	単独河川改修事業（緊急自然災害防止対策） 蛭田橋部堤防用地測量及び用地調査業務委託	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
測量業務価格			8,370,000	
用地調査業務価格			1,960,000	
調査業務価格計			10,330,000	