審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月02日
路 線 河 川 名	主要地方道　足利邑楽行田線		
工 事 箇 所	邑楽郡 邑楽町 大字中野 地内 （12地区）		
事　業　名	単独公共	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年02月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　28,220,000) 31,042,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工　L=327.6m W=6.20～7.20m
路面切削工　t=5.0cm A=2,219.6m2
表層舗装工　(長寿命化密粒As改質Ⅱ型)
t=5.0cm A=2,219.6m2
区画線工一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			12,861,164		
舗装工			11,754,687		
路面切削工			1,600,839	路面切削	2,219.60 m2
				殻運搬(路面切削)	111.00 m3
				殻処分	111.00 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			10,153,848	表層(車・路)	2,219.60 m2
				舗装鋲	4.00 個
舗装鋲					
区画線工			739,149		
区画線工			739,149	溶融式区画線	600.80 m
				溶融式区画線	314.30 m
				溶融式区画線	10.50 m
				溶融式区画線	65.00 m
				溶融式区画線	18.60 m
				溶融式区画線	79.20 m
				グリーンベルト	288.90 m
仮設工			367,328		
交通管理工			367,328	交通誘導警備員	5.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員　17.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費			12,861,164		
運搬費	式	1	214,200	建設機械運搬費	2 台
技術管理費	式	1	730,000	3次元費用(ICT)	1 式
共通仮設費（率分）	式	1	2,705,900		
共通仮設費計			3,650,100		
純工事費計			16,511,264		
現場管理費	式	1	7,068,400		
工事原価			23,579,664		
一般管理費（率分）	式	1	4,636,100		
履行保証金　　金銭的保証	式	1	9,100		
一般管理費計			4,645,200		
工事価格			28,220,000		
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,092,114		