審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年06月13日
路 線 河 川 名			
工 事 箇 所	(01地区) 前橋市西善町７６６番地２ほか		
事　業　名	消防局南消防署 外構整備工事（受託第６号）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年 02月 09日		
担 保 期 間	２年間		

前橋市

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　6,890,000) 7,579,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

構内舗装　　３６９．５ｍ２
フェンス　　６６．０ｍ

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤整備				3,450,335	
敷地造成工				3,174,308	
掘削工				33,667	
掘削	m3	100.8	334	33,667	BH=0.80m3 (単1)
残土処理工				280,828	
土砂等運搬	m3	100.8	2,786	280,828	DID有　L=17.8km (単2)
アスファルト舗装工				2,139,595	
不陸整正	m2	33.5	128	4,288	補足材なし (単3)
路盤工	m2	36.0	728	26,208	RC40　t=15cm (単4)

＊＊＊　工　事　費　内　訳　書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤	m2	300.0	881	264,300	RC40　t=20cm (単5)
上層路盤	m2	300.0	3,404	1,021,200	再生瀝青安定処理30　t=10cm (単6)
表層	m2	36.0	1,740	62,640	再生密粒As(13) t=4cm　1.4m以上3.0m以下 (単7)
表層	m2	33.5	1,957	65,559	再生密粒As(13) t=5cm　3.0m超 (単8)
表層	m2	300.0	2,318	695,400	密粒度As(20)改質II型 t=5cm　3.0m超 (単9)
縁石工				36,640	
駐車位置ブロック	個	10.0	3,664	36,640	W=0.6m 反射ﾚﾝｽﾞ ﾋﾟﾝ付 (単10)
区画線工				17,638	
溶融式区画線	m	30.0	370	11,100	実線・白　W=15cm (単11)

＊＊＊　工　事　費　内　訳　書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	m	7.0	934	6,538	ゼブラ・白　W=45cm (単12)
柵工				665,940	
フェンス工	m	66.0	10,090	665,940	フェンスH=1.0m ブロック基礎 (単13)
構造物撤去工				211,131	
構造物取壊し工				211,131	
舗装版切断	m	74.6	704	52,518	As 15cm以下 (単14)
舗装版破砕	m2	318.0	219	69,642	As 15cm以下 (単15)
Co取壊し運搬処理	m3	0.8	13,331	10,664	無筋　DID無　3.6km (単16)
殻運搬	m3	15.9	2,425	38,557	As殻　DID無　3.3km (単17)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分	m3	15.9	2,500	39,750	As殻 (単18)
仮設工				64,896	
交通管理工				64,896	
交通誘導警備員	人日	4.0	16,224	64,896	交通誘導警備員B (単19)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設				20,400	
共通仮設費				20,400	
技術管理費				20,400	
土質等試験費	式	1	20,400	20,400	土のコーン指数試験 (単20)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,450,335	週休2日制補正　有り（現場閉所）
技術管理費	式	1		20,400	
共通仮設費（率分）	式	1		383,600	週休2日制補正　有り（現場閉所）
共通仮設費計				404,000	
純工事費計				3,854,335	
現場管理費	式	1		1,734,400	週休2日制補正　有り（現場閉所）
工事原価				5,588,735	
一般管理費（率分）	式	1		1,303,800	
履行保証金　　金銭的保証	式	1		2,200	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費計				1,306,000	
工事価格				6,890,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				689,000	税率　10%
合計				7,579,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				281,112	