課長		係長		係員		担当		都市計画部建築住宅課 令和7年6月10日

主な工事種別　　：建築工事

新営・改修の別　　：改修

単価の別　　：執務並行改修

標準単　令和7年6月
コ・施　令和7年春
物・積　令和7年6月号

令和　7　　年度

昭和第一団地ＲＣ棟既設公営住宅外壁改修工事　　設計書

着工日　令和7年9月3日
竣工日　令和8年3月24日

工事場所　前橋市昭和町二丁目171番ほか

工事概要　外壁塗装：防水形複層塗材E

ひび割れ部：自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

浮き部：ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

前　橋　市

工事費内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	40,128,944	
計			40,128,944	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,884,059	
現場管理費	1	式	7,141,360	
一般管理費等	1	式	6,935,637	履行保証費含む
計			15,961,056	
工事価格	1	式	56,090,000	
消費税等相当額	1	式	5,609,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	61,699,000	

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	40,128,944	
計			40,128,944	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
ＲＣ棟本体	1	式	40,128,944	
計			40,128,944	

ＲＣ棟本体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	15,384,400	
外壁改修	1	式	20,137,204	
防水改修	1	式	4,588,060	
雑	1	式	14,280	
発生材処分	1	式	5,000	
計			40,128,944	