審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年08月01日
路 線 河 川 名			
工 事 箇 所	前橋市 関根町 地内		
事　業　名	関根発電所ピットカバー外塗装工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年 03月 19日		
担 保 期 間	２年間		

群馬県企業局

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　32,790,000) 36,069,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

【ﾋﾟｯﾄｶﾊﾞｰ外】
素地調整(1種ｹﾚﾝ)A=225.4㎡
塗装工(下塗3層,中塗,上塗)A=225.4㎡
【屋外鉄構】
素地調整(3種ｹﾚﾝB)A=394.3㎡
塗装工(下塗,上塗)A=394.3㎡

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	関根発電所ピットカバー外塗装工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕			10,881,256		
現場塗装工			10,690,842		
付属物塗装工			10,690,842	素地調整	225.40 ㎡
				素地調整	394.30 ㎡
				下塗	225.40 ㎡
				下塗	225.40 ㎡
				下塗	394.30 ㎡
				中塗	225.40 ㎡
				上塗	225.40 ㎡
				上塗	394.30 ㎡
				ケレン屑運搬・積込	1 式
				ケレン屑処分	6,492.00 kg
				湿式塗膜除去工法	225.40 ㎡
				剥離剤塗膜かす回収	225.40 ㎡
				湿式塗膜剥離養生	1 式
				保管容器	5.00 個
				保管容器	12.00 個
仮設工			190,414		

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	関根発電所ピットカバー外塗装工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
足場工			190,414	足場工　1　式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	関根発電所ピットカバー外塗装工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費			10,881,256		
安全費	式	1	3,236,100	作業員安全対策費	85 人日
				安全施設損料	30 日
				安全施設設置費	1 箇所
				安全施設撤去費	1 箇所
技術管理費	式	1	118,373	塗膜くず及びケレンくず有害物質分析費	1 式
共通仮設費（率分）	式	1	4,303,100		
共通仮設費計			7,657,500		
純工事費計			18,538,756		
現場管理費	式	1	8,848,600		
工事原価			27,387,356		
一般管理費（率分）	式	1	5,397,700		
履行保証金　　金銭的保証	式	1	10,800		
一般管理費計			5,408,500		
工事価格			32,790,000		
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			911,562		