誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

県営農業競争力強化農地整備事業（経営体育成型）
吉田地区第１工区３工事
西部農業事務所　農村整備課

積算内訳

積算内訳

１．工事名

工事名	吉田地区第１工区３工事
工事地名	富岡市神成　地内

２．工事内容

１）事業所名　西部農業事務所　農村整備課

２）主工種　ほ場整備工事

３）工期　ヶ月　自　令和 7 年 9 月 30日

至　令和 8 年 3 月 19日

４）工事概要

区画整理工		3.540 ha
道路工	全幅3.0～5.0m	1.000 km
用水路工	ベンチフリューム300～400mm	0.560 km
排水路工	RDU300～800mm	1.070 km

積算内訳表

工事名	吉田地区第１工区３工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	ほ場整備工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳	
工事価格			58,930,000	工事価格には，消費税相当額は含まない。	
工事原価			49,668,000		
直接工事費	式	1	33,188,000		
整地工	式	1	9,495,000		
整地工（1/10以下）	式	1	4,758,000	整地工（1/10以下）	1.000 式
畦畔工	式	1	574,000	畦畔工	1.000 式
法面工	式	1	196,000	法面整形工	1.000 式
付帯工	式	1	1,247,000	湧水処理工	1.000 式
既設構造物撤去工	式	1	1,375,000	旧道撤去工	1.000 式
				既設構造物撤去工	1.000 式
畑整地工	式	1	1,345,000	畑整地工	1.000 式
				心土破砕工	1.000 式
				法面整形工	1.000 式
用水路工	式	1	6,051,000		
用水路工	式	1	6,051,000	用水路工	1.000 式

積算内訳表

工事名	吉田地区第１工区３工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	ほ場整備工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳	
				取水工	1.000 式
				付帯工	1.000 式
排水路工	式	1	12,589,000		
排水路工	式	1	12,589,000	排水路工	1.000 式
				付帯工	1.000 式
道路工	式	1	4,785,000		
道路工	式	1	4,785,000	道路工	1.000 式
				敷砂利工	1.000 式
				取付舗装工	1.000 式
				盛土工	1.000 式
産業廃棄物処理工	式	1	268,000		
産業廃棄物処理工	式	1	268,000	産業廃棄物処理工	1.000 式
間接工事費			16,480,000		
共通仮設費			4,280,000		
運搬費～営繕費等	式	1	3,115,000		
運搬費	式	1	430,000		

積算内訳表

工事名	吉田地区第１工区３工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	ほ場整備工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
運搬費	式	1	430,000	
機械器具運搬費	式	1	430,000	機械器具運搬費 1.000 式
準備費	式	1	410,000	
準備費	式	1	410,000	
刈払い抜根工	式	1	410,000	刈払い抜根工 1.000 式
現場環境改善費			325,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	325,000	
現場管理費			12,200,000	
現場管理費（率計上）	式	1	12,200,000	
一般管理費等	式	1	9,263,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	式	1	3,324,000	
処分費等（直接工事費の内数）	式	1	268,000	
処分費(準備費の内数)	式	1	160,000	
純工事費	式	1	37,468,000	