誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

県営農業競争力強化農地整備事業（経営体育成型）
吉田地区第１工区４工事
西部農業事務所　農村整備課

積算内訳

積算内訳

１．工事名

工事名	吉田地区第１工区４工事
工事地名	富岡市神成　地内

２．工事内容

１）事業所名　西部農業事務所　農村整備課

２）主工種　ほ場整備工事

３）工期　ヶ月　自　令和 7 年 9 月 30日

至　令和 8 年 3 月 19日

４）工事概要

区画整理工	普通畑	2.110 ha
整地工		2.110 ha
排水路工		0.380 km
道路工		0.400 km

積算内訳表

工事名	吉田地区第１工区４工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	ほ場整備工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
工事価格			38,160,000	工事価格には，消費税相当額は含まない。
工事原価			32,396,000	
直接工事費	式	1	16,796,000	
整地工	式	1	6,908,000	
整地工	式	1	5,652,000	畑整地工 1.000 式 心土破砕工 1.000 式
法面工	式	1	533,000	法面整形工 1.000 式
付帯工	式	1	368,000	湧水処理工 1.000 式
既設構造物撤去工	式	1	355,000	既設構造物撤去工 1.000 式
排水路工	式	1	7,848,000	
排水路工	式	1	7,848,000	排水路工 1.000 式 付帯工 1.000 式
道路工	式	1	1,920,000	
道路工	式	1	1,920,000	道路工 1.000 式
産業廃棄物処理工	式	1	120,000	
産業廃棄物処理工	式	1	120,000	産業廃棄物処理工 1.000 式

積算内訳表

工事名	吉田地区第１工区４工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	ほ場整備工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
間接工事費			15,600,000	
共通仮設費			8,117,000	
運搬費～営繕費等	式	1	1,778,000	
運搬費	式	1	430,000	
運搬費	式	1	430,000	
機械器具運搬費	式	1	430,000	機械器具運搬費 1.000 式
準備費	式	1	5,706,000	
準備費	式	1	5,706,000	
刈払い抜根工	式	1	5,706,000	刈払い抜根工 1.000 式
現場環境改善費			203,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	203,000	
現場管理費			7,483,000	
現場管理費（率計上）	式	1	7,483,000	
一般管理費等	式	1	5,764,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	式	1	2,152,000	
処分費等（直接工事費の内数）	式	1	120,000	
処分費(準備費の内数)	式	1	3,794,000	
純工事費	式	1	24,913,000	