誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

（農山）県営水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型）
赤城大沼用水４期地区　用水路１工事
中部農業事務所　農村整備課

積算内訳

積算内訳

１．工事名

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路１工事
工事地名	前橋市富士見町赤城山　地先

２．工事内容

１）事業所名　中部農業事務所　農村整備課

２）主工種　管更生工事

３）工期　7ヶ月　自　令和 7 年 9 月 30日

至　令和 8 年 3 月 13日

４）工事概要

水路補修工	水路総延長	182.000 m
管更生	鞘管工法､外径560㎜	182.000 m

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路１工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	管更生工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
工事価格			38,530,000	工事価格には，消費税相当額は含まない。
工事原価			32,224,000	
直接工事費	式	1	21,711,000	
本体工	式	1	20,573,000	
水路補修工	式	1	20,573,000	
暗渠工	式	1	11,350,000	高密度ポリエチレン管　30.000 本 OD560㎜、L=5,800㎜、内径517.2㎜ 先導管　1.000 個 OD560㎜、SDR26用 高密度ポリエチレン管（先導管用）　1.000 本 OD560㎜、L=5,800㎜、内径517.2㎜ 固定ボルト　1.000 個 SS400相当 高密度ポリエチレン管（端部調整用）　1.000 本 OD560㎜、内径517.2㎜ 固定具　4.000 個 OD560㎜用
暗渠工	式	1	9,223,000	管内洗浄工　2.000 日 ＴＶカメラ調査工　2.000 日 ワイヤー挿通工　1.000 式 ポリエチレン管布設工　182.000 m

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路１工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	管更生工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
				バット融着工　31.000 箇所 外面ビート除去工　31.000 箇所 小口止工　1.000 箇所 上流側 小口止工　1.000 箇所 下流側 中込材注入工　182.000 m グラウト削孔・プラグ設置工　1.000 式
産業廃棄物処理工	式	1	15,000	
産業廃棄物処理工	式	1	15,000	
産業廃棄物処理工	式	1	15,000	廃材中間処理費　4.400 m3 中間処理　コンクリート（無筋）
仮設工	式	1	1,123,000	
指定仮設工	式	1	655,000	
仮設ヤード	式	1	320,000	作業ヤード設置工　1.000 式 L=10.0m 作業ヤード撤去工　1.000 式 L=10.0m
反力コンクリート工	式	1	335,000	反力コンクリート設置工　1.000 式 L=3.8m

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路１工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	管更生工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
				反力コンクリート撤去工　1.000 式 L=3.8m 廃材運搬　4.400 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,
交通誘導警備員	式	1	468,000	
交通誘導警備員	式	1	468,000	交通誘導警備員Ｂ　30.000 人
間接工事費			10,513,000	
共通仮設費			2,249,000	
運搬費～営繕費等	式	1	2,004,000	
現場環境改善費			245,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	245,000	
現場管理費			8,264,000	
現場管理費（率計上）	式	1	8,264,000	
一般管理費等	式	1	6,312,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	式	1	1,337,000	
処分費等（直接工事費の内数）	式	1	15,000	
純工事費	式	1	23,960,000	