誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

（農山）県営水利施設等整備事業（基幹水利施設保全型）
赤城大沼用水４期地区　用水路２工事
中部農業事務所　農村整備課

積算内訳

積算内訳

１．工事名

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路２工事
工事地名	前橋市富士見町赤城山　地先

２．工事内容

１）事業所名　中部農業事務所　農村整備課

２）主工種　水路工事

３）工期　7ヶ月　自　令和 7 年 9 月 30日

至　令和 7 年 3 月 13日

４）工事概要

水路補修工	水路総延長	361.800 m
水路内面コンクリート被覆工		353.800 m
横断暗渠工		8.000 m

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路２工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	水路工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
工事価格			18,850,000	工事価格には，消費税相当額は含まない。
工事原価			15,558,000	
直接工事費	式	1	9,710,000	
土工	式	1	212,000	
土工	式	1	62,000	
掘削工	式	1	1,000	機械床堀　4.000 m3 土砂,標準,無し,無し,なし
埋戻工	式	1	43,000	埋戻材投入　13.000 m3 土砂,土量50,000m3未満 埋戻転圧　12.000 m3 タンパ(Ⅱ),砂・砂質土
不足土運搬	式	1	18,000	埋戻土積込　9.000 m3 土砂,土量50,000m3未満 埋戻土運搬(L=10.8km)　9.000 m3 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し ,11.5km以下
既設構造物撤去工	式	1	150,000	
既設構造物撤去工	式	1	150,000	構造物取壊し工　3.000 m3 有筋,なし,機械,昼間施工,する 廃材運搬　3.000 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下, 石積類とりこわし　17.200 ㎡ 機械,練積,控 25cm以上60cm未満,なし
本体工	式	1	8,579,000	
水路補修工	式	1	8,579,000	

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路２工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	水路工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
石積水路補修	式	1	8,161,000	被覆コンクリート 115.700 m3 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60% 型枠(被覆コンクリート) 232.100 ㎡ 一般型枠,鉄筋･無筋構造物 目地板設置 12.000 ㎡ 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10㎜ 落差部コンクリート 5.700 m3 無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60% 石積基礎 16.900 m 練石積工(玉石再利用) 17.000 ㎡ 積工,練石,玉石,なし 胴込コンクリート 17.200 ㎡ 裏込工 5.200 m3 積工,計上する,なし,再生裏込材(RC-100) 天端工 16.900 m 1:0.3
暗渠工	式	1	418,000	横断工 8.000 m 自由勾配側溝800×1200 小口止め 1.000 式 No.192+18.00

積算内訳表

工事名	赤城大沼用水４期地区　用水路２工事	積算区分	一般土木工事（群馬県）
		工種区分	水路工事

工種名称等	単位	数量	金額	内訳
				小口止め　1.000 式 No.206+15.20
産業廃棄物処理工	式	1	14,000	
産業廃棄物処理工	式	1	14,000	
産業廃棄物処理工	式	1	14,000	廃材中間処理費　3.000 m3 中間処理　コンクリート（有筋）
仮設工	式	1	905,000	
交通誘導警備員	式	1	905,000	
交通誘導警備員	式	1	905,000	交通誘導警備員Ｂ　58.000 人
間接工事費			5,848,000	
共通仮設費			1,379,000	
運搬費～営繕費等	式	1	1,240,000	
現場環境改善費			139,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	139,000	
現場管理費			4,469,000	
現場管理費（率計上）	式	1	4,469,000	
一般管理費等	式	1	3,292,000	
法定福利費概算額(工事価格の内数)	式	1	992,000	
処分費等（直接工事費の内数）	式	1	14,000	
純工事費	式	1	11,089,000	