誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

県営農村地域防災減災事業（特定農業用管水路等特別対策）
宮室原中地区　宮室支線３工事
中部農業事務所　農村整備課

# 積算内訳

# 積算内訳

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | 宮室原中地区　宮室支線３工事 |
| 工事地名 | 高崎市　金古町　地先 |

２．工事内容

１）事業所名　中部農業事務所　農村整備課

２）主工種　管水路工事

３）工期　5ヶ月　自　令和 7 年 9 月 30日

至　令和 8 年 3 月 13日

４）工事概要

| | | |
|---|---|---|
| ダクタイル管布設 | K型３種φ５００ | 46.500 m |
| ダクタイル管布設 | K型３種φ２５０ | 7.500 m |
| 塩ビ管布設 | VMφ５００　ＲＲ継手 | 253.900 m |

# 積算内訳表



| 工事名 | 宮室原中地区　宮室支線３工事 | 積算区分 | 一般土木工事（群馬県） |
|---|---|---|---|
| | | 工種区分 | 管水路工事 |

| 工種名称等 | 単位 | 数量 | 金額 | 内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | 53,420,000 | 工事価格には，消費税相当額は含まない。 | |
| 工事原価 | | | 44,947,000 | | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 31,327,000 | | |
| 管水路工 | 式 | 1 | 26,947,000 | | |
| 管土工（掘削幅1.0m以上） | 式 | 1 | 8,029,000 | 掘削工 | 1.000 式 |
| | | | | 管水路基礎工 | 1.000 式 |
| | | | | 埋戻工 | 1.000 式 |
| | | | | 建設発生土処理工 | 1.000 式 |
| 管布設工 | 式 | 1 | 17,595,000 | ダクタイル管布設 | 1.000 式 |
| | | | | 塩ビ管布設 | 1.000 式 |
| | | | | 管路布設付帯工 | 1.000 式 |
| 既設構造物撤去工 | 式 | 1 | 1,323,000 | 既設構造物撤去工 | 1.000 式 |
| 復旧工 | 式 | 1 | 1,986,000 | | |
| 道路復旧工 | 式 | 1 | 1,986,000 | 路盤工 | 1.000 式 |
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 | 1.000 式 |

# 積算内訳表



| 工事名 | 宮室原中地区　宮室支線３工事 | 積算区分 | 一般土木工事（群馬県） |
|---|---|---|---|
| | | 工種区分 | 管水路工事 |

| 工種名称等 | 単位 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 産業廃棄物処理工 | 式 | 1 | 168,000 | |
| 産業廃棄物処理工 | 式 | 1 | 168,000 | 産業廃棄物処理工　1.000 式 |
| 仮設費 | 式 | 1 | 2,226,000 | |
| 仮設費 | 式 | 1 | 1,290,000 | 指定仮設　1.000 式 |
| 交通誘導警備員 | 式 | 1 | 936,000 | 交通誘導警備員　1.000 式 |
| 間接工事費 | | | 13,620,000 | |
| 共通仮設費 | | | 3,984,000 | |
| 運搬費～営繕費等 | 式 | 1 | 3,552,000 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 110,000 | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 110,000 | |
| 仮設材等運搬費 | 式 | 1 | 110,000 | 仮設材等運搬費　1.000 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 8,000 | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 8,000 | |
| 品質管理費 | 式 | 1 | 8,000 | 六価クロム溶出試験費　1.000 式 |
| 現場環境改善費 | | | 314,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 314,000 | |
| 現場管理費 | | | 9,636,000 | |
| 現場管理費（率計上） | 式 | 1 | 9,636,000 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 8,481,000 | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | 式 | 1 | 2,217,000 | |

# 積算内訳表



| 工事名 | 宮室原中地区　宮室支線３工事 | 積算区分 | 一般土木工事（群馬県） |
|---|---|---|---|
| | | 工種区分 | 管水路工事 |

| 工種名称等 | 単位 | 数量 | 金額 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 処分費等（直接工事費の内数） | 式 | 1 | 168,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 35,311,000 | |