課長		係長		係員		担当		都市計画部建築住宅課 令和7年8月15日

主な工事種別　　：建築工事
新営・改修の別　　：改修
単価の別　　：執務並行
標準単　　令和7年8月
物・積　　令和7年8月号

令和　7　　年度

朝倉町第二団地Ｋ棟既設公営住宅屋上防水改修工事　　設計書

着工日　　令和7年11月5日
竣工日　　令和8年3月19日

工事場所　前橋市朝倉町二丁目5番9ほか

工事概要　【フレックス工期対象工事】

立上り：既存シート防水撤去、塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート防水　接着工法

平場：塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート防水　機械的固定工法　断熱工法

前　橋　市

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				CM　コメント
建築工事	1	式	5,133,831	CK　直接工事費
計			5,133,831	CKK 直接工事費計
共通費				CM　コメント
共通仮設費	1	式	291,809	KK　共通仮設費
現場管理費	1	式	1,477,036	KG　現場管理費
一般管理費等	1	式	1,157,324	KI　一般管理費等 履行保証を含む
計			2,926,169	KS　共通費計
				CM　コメント
工事価格	1	式	8,060,000	KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式	806,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	8,866,000	KH　工事費

工事種別内訳

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	5,133,831	WP
計			5,133,831	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
本体	1	式	5,133,831	WP
計			5,133,831	

本体

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	384,500	001
防水	1	式	4,772,001	009
発生材処分	▲1	式	▲22,670	021
計			5,133,831	