審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年08月18日
路 線 河 川 名			
工 事 箇 所	前橋市 川端町 地内　(01地区)		
事　業　名	南橘地区 公共下水道舗装復旧工事（単管汚水第６号）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年 03月 05日		
担 保 期 間	２年間		

前橋市

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　8,580,000) 9,438,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

延長　２８６．７ｍ　　幅員　３．５～８．９ｍ
表層工（ｔ＝４）　　４３３．８ｍ２
表層工（ｔ＝５）　　８４１．３ｍ２
区画線工　　１式

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路修繕				3,706,919	
舗装工				3,277,446	
舗装打換え工				3,277,446	
舗装版切断	m	127.6	702	89,575	切断深15cm以下 (単1)
舗装版破砕	m2	1,275.1	218	277,971	舗装版厚15cm以下 (単2)
殻運搬	m3	59.4	2,942	174,754	DID有, L=5.9km 厚15cm以下 (単3)
殻処分	m3	59.4	2,000	118,800	(単4)
不陸整正	m2	1,275.1	182	232,068	補足材有 t=10mm M-30 (単5)
表層	m2	433.8	1,637	710,130	再生密粒(13) t=4cm 車道 3.0m超 (単6)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	m2	841.3	1,956	1,645,582	再生密粒(13) t=5cm 車道 3.0m超 (単7)
鉄蓋調整工	箇所	1.0	24,160	24,160	コンクリートブロック調整無 (単8)
砕石埋戻(M30)	m3	0.2	8,957	1,791	小規模 (単9)
Co構造物撤去	m3	0.2	13,075	2,615	無筋、DID無, L=2.6km (単10)
区画線工				104,993	
区画線工				104,993	
溶融式区画線	m	229.1	369	84,537	実線 白 幅15cm (単11)
溶融式区画線	m	5.1	933	4,758	ゼブラ 白 幅45cm (単12)
溶融式区画線	m	18.6	844	15,698	文字･記号 白 幅15cm換算 (単13)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工				324,480	
交通管理工				324,480	
交通誘導警備員	人日	20.0	16,224	324,480	交通誘導警備員Ｂ (単14)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費				3,706,919	週休2日制補正　有り（現場閉所）
共通仮設費（率分）	式	1		911,700	週休2日制補正　有り（現場閉所）
純工事費計				4,618,619	
現場管理費	式	1		2,372,000	週休2日制補正　有り（現場閉所）
工事原価				6,990,619	
一般管理費（率分）	式	1		1,595,400	
履行保証金　　金銭的保証	式	1		2,700	
一般管理費計				1,598,100	
工事価格				8,580,000	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税相当額及び地方消費税相当額				858,000	税率　10%
合計				9,438,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				332,046	