審査者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年08月25日
路 線 河 川 名	３９街区		
工 事 箇 所	前橋市 富士見町時沢 地内 （01地区）		
事　業　名	小暮土地区画整理事業 宅地造成等工事（第３号）		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年 03月 25日		
担 保 期 間	２年間		

前橋市

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　17,130,000) 18,843,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

３９街区
造成面積　　２５２３．６ｍ２
L型擁壁工（H＝１．０ｍ～２．０ｍ）　７４．７ｍ

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
基盤整備				8,649,281	
敷地造成工				2,059,915	
掘削工				1,805,011	
切土	m3	482.8	329	158,841	(単1)
土砂等運搬	m3	799.5	1,820	1,455,090	駒寄スマートIC産業団地造成事業地内　DID有　L=10.7km　(単2)
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	799.5	239	191,080	(単3)
盛土工				254,904	
盛土（4.0m以上）	m3	1,062.1	240	254,904	ブル15t（発生土）タイヤローラー　(100m3以　(単4)
軽量盛土工				664,968	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工				664,968	
掘削	m3	20.1	329	6,612	(単5)
床掘り	m3	184.3	243	44,784	(単6)
埋戻し	m3	275.9	2,012	555,110	(単7)
基面整正	m2	113.3	516	58,462	(単8)
擁壁工				5,905,787	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工				5,128,273	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（施工費）H=0.5～1.0m	m	20.3	9,566	194,189	H=0.5m以上1.0m以下 材料費別計上 (単9)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）	式	1	645,300	645,300	H=0.5m以上1.0m以下 (単10)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（施工費）H=1.0～2.0m	m	54.4	13,180	716,992	H=1.0m超え2.0m以下 材料費別計上 (単11)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁（材料費）	式	1	3,519,800	3,519,800	H=1.0m超え2.0m以下 (単12)
１号小口止	式	1	51,992	51,992	(単13)
場所打擁壁工				777,514	
場所打擁壁工	箇所	2.0	388,757	777,514	現場打L型擁壁工①② (単14)
構造物撤去工				18,611	
標識撤去工				18,611	
陶磁器くず運搬処理	式	1	24,059	24,059	須田工業 DID無　L=8.0km (単15)
標識撤去	基	1.0	13,256	13,256	(単16)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
有価廃材処分	式	1	-18,704	-18,704	久松商事 DID有　L=3.9km　(単17)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設				364,439	
共通仮設費				364,439	
技術管理費				364,439	
平板載荷試験	箇所	1.0	359,000	359,000	(単18)
支障木伐採工(幹周20cm以上30cm未満)	本	1.0	1,957	1,957	(単19)
支障木抜根工(幹周20cm以上30cm未満)	本	1.0	1,181	1,181	(単20)
伐採材等処分・運搬	式	1	2,301	2,301	エコディスタンス DID無　L=4.0km (単21)

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費（売却益込）				8,649,281	週休2日制補正　有り（現場閉所）
直接工事費（売却益抜）				8,669,741	
技術管理費	式	1		364,439	
共通仮設費（率分）	式	1		930,400	週休2日制補正　有り（現場閉所）
共通仮設費計				1,294,800	
純工事費計				9,964,541	
現場管理費	式	1		4,168,800	週休2日制補正　有り（現場閉所）
工事原価				14,133,341	
一般管理費（率分）	式	1		3,014,600	

＊＊＊　工 事 費 内 訳 書　＊＊＊

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
履行保証金　金銭的保証	式	1		5,600	
一般管理費計				3,020,200	
工事価格（１円止め）				17,153,541	
工事価格（売却益込）				17,133,081	
工事価格				17,130,000	
消費税相当額及び地方消費税相当額				1,713,000	税率　10％
合計				18,843,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額				698,904	