誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和７年度

小規模農村整備事業
小坂子地区
農道整備工事

積　　算　　書

（当初）

前橋市

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	前橋市
事業名	小規模農村整備事業
地区名	小坂子地区
工事名	農道整備工事
施工場所	前橋市小坂子町地内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	群馬県（県基準）
地区区分	１地区
工期	
積算体系年月	令和７年３月
単価期適用年月	令和７年８月―A
歩掛期適用年番号	令和６年９９号―A
電力会社名	東京電力

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計工事費				4,048,000	
	・工事価格				3,680,000	
	・消費税相当額（１０％）				368,000	
	工事内容					
1	延長		170.000	m		
2	路盤工		449.000	㎡		
3	表層工		449.000	㎡		

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事（群馬県）
工種区分	舗装工事
工種体系区分	その他土木工事
工事工種体系年番号	令和６年９９号［１号］
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
豪雪補正	なし
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格			3,680,000	
2 ・工事原価			2,982,000	
3 ・・直接工事費			1,583,000	
4 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,583,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
6 ・・間接工事費			1,399,000	
7 ・・・共通仮設費			386,000	
8 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
(3+8+24+25+31+34-36-37)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
1,583,000×((17.090*1.400)*1.000*1.020*1.000)	24.400	%	386,000	
10 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
11 ・・・・準備費	1.000	式	0	
12 ・・・・安全費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
15 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
16 ・・・・現場環境改善費			0	
17 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(3+24+32-33)×(標準値)				
1,583,000×(0.000)	0.000	%	0	
18 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
19 ・・・現場管理費			1,013,000	
20 ・・・・現場管理費（率計上）				
(3+7+24+25+26+30-36)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N032)				
1,969,000×((40.830*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.000)	51.450	%	1,013,000	
21 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
22 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
23 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
24 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
27 ・一般管理費等				
(3+6-22-36)×(標準値*N002+保証費率)				
2,982,000×(23.570*1.000＋0.04)	23.610	%	704,000	
28 ・一括計上価格	1.000	式	0	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-28)×標準値				
3,680,000×3.870	3.870	%	142,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			0	

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 純工事費			1,969,000	

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			1,583,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,583,000	
・本工事	1.000	式	1,583,000	
・・土工	1.000	式	463,000	
・・・ 掘削	1.000	式	104,000	
・・・ 発生土処理工	1.000	式	359,000	
・・道路工	1.000	式	1,120,000	
・・・ 舗装工	1.000	式	1,120,000	

事業名	小規模農村整備事業　小坂子地区
工事名	農道整備工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）				1,583,000	
・本工事	1.000	式		1,583,000	
・・土工	1.000	式		463,000	
・・・ 掘削	1.000	式	104,000	104,000	1 式当たり
SA0101　SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	86.000	m3	1,207	103,802	歩A・単A S単　1号
合　計				103,802	
・・・ 発生土処理工	1.000	式	359,000	359,000	1 式当たり
SA0121　SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1	86.000	m3	4,175	359,050	歩A・単A S単　2号
9.0km以下					
合　計				359,050	
・・道路工	1.000	式		1,120,000	
・・・ 舗装工	1.000	式	1,120,000	1,120,000	1 式当たり
SA0832　SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,なし,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	449.000	㎡	760.7	341,554	歩A・単A S単　3号
SA0843　SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ｉ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし	449.000	㎡	1,734	778,566	歩A・単A S単　4号
,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
合　計				1,120,120	