審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年07月15日
路 線 河 川 名	主要地方道　前橋高崎線		
工 事 箇 所	高崎市 井野町 地内　(01地区)		
事　業　名	単独公共	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月05日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　13,400,000) 14,740,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

切削オーバーレイ工 L=212.0m(NO.3+129.0～NO.4+41.0)
路面切削　t=5cm W=6.5m A=1,378.0m2
表層(再生密粒度13) t=5cm W=6.5m A=1,378.0m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			5,323,868		
舗装工			4,203,864		
路面切削工			1,144,704	路面切削	1,378.00 m2
				殻運搬(路面切削)	68.90 m3
				殻処分	68.90 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			3,059,160	表層(車・路)	1,378.00 m2
区画線工			750,720		
区画線工			750,720	溶融式区画線	424.00 m
				溶融式区画線	212.00 m
				矢羽根型路面標示	42.00 個
道路付属施設工			28,580		
道路付属物工			28,580	舗装鋲	1.00 箇所
				舗装鋲	1.00 箇所
仮設工			340,704		
交通管理工			340,704	交通誘導警備員	12.00 人日
				交通誘導警備員	3.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			5,323,868	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費　2 台
共通仮設費（率分）	式	1	1,297,900	
共通仮設費計			1,439,900	
純工事費計			6,763,768	
現場管理費	式	1	4,232,000	
工事原価			10,995,768	
一般管理費（率分）	式	1	2,404,700	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	4,300	
一般管理費計			2,409,000	
工事価格			13,400,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			625,780	