審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月01日
路 線 河 川 名	主要地方道　沼田水上線		
工 事 箇 所	利根郡 みなかみ町 上牧 地内　(10地区)		
事　業　名	補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）（地方道防災） (R6補正)分割2号		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月13日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　11,880,000) 13,068,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

擁壁補修工事
被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ L=30.0m SL=4.60m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道防災） (R6補正)分割2号	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			5,924,477		
道路付属施設工			20,661		
道路付属物工			20,661	視線誘導標	3.00 本
擁壁工			5,077,986		
場所打擁壁工			5,077,986	型枠	141.50 m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	34.50 m3
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	68.20 m
				鉄筋	1.86 t
				削孔	88.00 孔
				足場	135.00 掛m2
				目地板	2.30 m2
				断面修復工	1 式
				表面清掃	138.00 m2
仮設工			825,830		
交通管理工			345,280	交通誘導警備員	10.00 人日
				交通誘導警備員	10.00 人日
防護施設工			480,550	仮囲い	50.00 m

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道防災） (R6補正)分割2号	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			5,924,477	
共通仮設費（率分）	式	1	1,013,600	
純工事費計			6,938,077	
現場管理費	式	1	2,789,100	
工事原価			9,727,177	
一般管理費（率分）	式	1	2,152,600	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	3,800	
一般管理費計			2,156,400	
工事価格			11,880,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			431,244	