審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月01日
路 線 河 川 名	主要地方道　あら町下室田線		
工 事 箇 所	高崎市 上並榎町 地内　(01地区)		
事　業　名	補助公共　道路メンテナンス事業（橋梁） 稲荷橋側道橋（上り）　橋梁補修工事		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月24日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　5,530,000) 6,083,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

稲荷橋側道橋(上り)橋梁補修工事
塗替え塗装工　A=5.5m2
支承部アンカーボルト補修工　N=2箇所
伸縮装置補修工　L=2.7m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 稲荷橋側道橋（上り）　橋梁補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			928,196		
現場塗装工			200,535		
橋梁塗装工			200,535	清掃・水洗い工	5.50 m2
				小規模現場塗装（素地調整）	5.50 m2
				小規模現場塗装（下塗り）	5.50 m2
				小規模現場塗装（下塗り）	5.50 m2
				小規模現場塗装（下塗り）	5.50 m2
				小規模現場塗装（中塗り）	5.50 m2
				小規模現場塗装（上塗り）	5.50 m2
橋梁補修工			479,725		
鋼製伸縮装置非排水化工			392,045	伸縮装置補修工	2.70 m
支承部補修工			87,680	支承部アンカーボルト補修工	2.00 箇所
仮設工			247,936		
交通管理工			247,936	交通誘導警備員	7.00 人日
				交通誘導警備員	7.00 人日
				足場工	1　式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路メンテナンス事業（橋梁） 稲荷橋側道橋（上り）　橋梁補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			928,196	
安全費	式	1	1,153,100	安全対策工　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	365,700	
共通仮設費計			1,518,800	
純工事費計			2,446,996	
現場管理費	式	1	2,031,200	
工事原価			4,478,196	
一般管理費（率分）	式	1	1,055,500	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	1,700	
一般管理費計			1,057,200	
工事価格			5,530,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			214,011	