審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月08日
路 線 河 川 名	大門1-1　急傾斜地崩壊危険区域		
業 務 箇 所	桐生市 梅田町一丁目 地内		
事 業 名	単独公共	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	
設 計 区 分	実施設計		
履　行　期　限	令和 08年03月31日		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　9,760,000) 10,736,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

地質調査
　ボーリング　４本

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	業種区分	地質調査業務(一般調査)

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
地質調査業務（一般調査）					
一般調査			4,147,333		
直接調査費			1,773,570		
機械ボーリング			809,200	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	2.00 m
				土質ボーリング（オールコアボーリング）	5.00 m
				土質ボーリング（オールコアボーリング）	7.00 m
				岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	12.00 m
サンプリング			59,000	固定ピストン式シンウォールサンプラー	2.00 本
サウンディング及び原位置試験			453,270	標準貫入試験	5.00 回
				標準貫入試験	7.00 回
				標準貫入試験	12.00 回
				ポータブルコーン貫入試験	22.00 m
室内土質試験			136,140	土粒子の密度試験	2.00 試料
				土の含水比試験	2.00 試料
				土の粒度試験①	2.00 試料
				土の液性限界試験	2.00 試料
				土の塑性限界試験	2.00 試料
				土の湿潤密度試験	2.00 試料

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	業種区分	地質調査業務(一般調査)

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
				三軸圧縮試験①	2.00 試料
総合解析			228,960	解析等調査	1 式
検定費等			8,000	検定費等	4.00 本
電子成果品作成費			79,000		
電子成果品作成費	式	1	79,000		
間接調査費			2,373,763		
仮設費			843,000	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
運搬費			1,027,652	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費			452,970	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	1 式
旅費交通費	式	1	37,783		
旅費交通費	式	1	37,783		
施工管理費	式	1	12,358		

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	業種区分	地質調査業務(一般調査)

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
純調査費	式	1	4,147,333	
諸経費	式	1	3,001,000	
地質一般調査業務価格			7,140,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	業種区分	地質調査業務(解析等調査)

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地質調査業務（解析等調査）				
解析等調査			920,542	
直接業務費			920,542	
解析等調査			920,542	解析等調査　1　式
共通			184,200	
共通			184,200	
打合せ等			184,200	打合せ　1.00 業務
直接経費			6,959	
直接経費			6,959	
旅費交通費	式	1	6,959	
旅費交通費	式	1	6,959	
直接原価			1,111,701	
その他原価	式	1	594,900	
業務原価			1,706,601	
一般管理費等	式	1	919,000	
地質解析調査業務価格			2,620,000	

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

事業名	緊急防災・減災対策(急傾)(緊急自然災害防止対策) 地質調査	業種区分	

事業・業種区分・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地質一般調査業務価格			7,140,000	
地質解析調査業務価格			2,620,000	
調査業務価格計			9,760,000	