| 審査者 | 検算者 | 設計者 |
| --- | --- | --- |
| | | |

# 設　計　書　鏡　1

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 事 業 年 度 | 令和０７年度 | 設 計 年 月 日 | 令和 07年09月12日 |
| 路 線 河 川 名 | 主要地方道　前橋長瀞線<br>バイパス | | |
| 工 事 箇 所 | 前橋市 ぬで島町 外地内　(01地区) | | |
| 事　業　名 | 単独公共　単独交通安全対策事業（交安）<br>歩道根上がり対策工事 | | |
| 設 計 区 分 | 実施設計 | | |
| 完 成 期 日 | 令和 08年03月18日 | | |
| 担 保 期 間 | ２年間 | | |

群　馬　県

# 設　計　書　鏡　2

| 起工設計額 | 請　負　額 | 変更請負額 | 請負増減額 |
|---|---|---|---|
| (　　7,610,000)<br>8,371,000 | | | |

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

高木伐採　　N=6本
歩道根上がり対策　N=8箇所

# ＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊



| 工事名 | 単独交通安全対策事業（交安）<br>歩道根上がり対策工事 | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | | 2,820,154 | | |
| 道路土工 | | | 2,332,931 | | |
| 樹木･芝生管理工 | | | 581,000 | 伐採 | 6.00 本 |
| | | | | 伐採木処分 | 2,500.00 kg |
| 構造物取壊し工 | | | 24,461 | 植樹桝ブロック撤去 | 30.50 m |
| 運搬処理工 | | | 4,326 | 殻運搬 | 0.70 m3 |
| | | | | 殻処分 | 0.70 m3 |
| 舗装打換え工 | | | 174,165 | 舗装版切断 | 31.20 m |
| | | | | 舗装版破砕(小規) | 81.00 m2 |
| | | | | 殻運搬 | 2.40 m3 |
| | | | | 殻処分 | 2.40 m3 |
| 掘削工 | | | 1,548,979 | 掘削・根切り・切株撤去 | 7.00 箇所 |
| | | | | 掘削・根切り | 1.00 箇所 |
| | | | | 埋戻し | 8.30 m3 |
| | | | | 積込(ﾙｰｽﾞ) | 22.30 m3 |
| | | | | 土砂等運搬 | 22.30 m3 |
| | | | | 残土処分 | 22.30 m3 |
| | | | | 木根等処分 | 1,500.00 kg |

# ＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊



| 工事名 | 単独交通安全対策事業（交安）<br>歩道根上がり対策工事 | 事業区分 | 道路維持･修繕 |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | 道路維持 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 縁石工 | | | 304,183 | |
| 縁石工 | | | 36,114 | 植樹桝ブロック再設置　6.00 m |
| 舗装打換え工 | | | 268,069 | 上層路盤　93.60 m2<br>表層　93.60 m2 |
| 仮設工 | | | 183,040 | |
| 交通管理工 | | | 183,040 | 交通誘導警備員　10.00 人日 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# ＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊



| 工事名 | 単独交通安全対策事業（交安）<br>歩道根上がり対策工事 | 事業区分 | |
|---|---|---|---|
| | | 工事区分 | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | 2,820,154 | |
| 共通仮設費（率分） | 式 | 1 | 854,000 | |
| 純工事費計 | | | 3,674,154 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 2,511,800 | |
| 工事原価 | | | 6,185,954 | |
| 一般管理費（率分） | 式 | 1 | 1,421,700 | |
| 履行保証金　　金銭的保証 | 式 | 1 | 2,400 | |
| 一般管理費計 | | | 1,424,100 | |
| 工事価格 | | | 7,610,000 | |
| 上記工事価格に含まれる法定福利費概算額 | | | 355,387 | |
| | | | | |