審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年09月01日
路 線 河 川 名	一般県道　四ツ塚原之郷前橋線 鳥取工区		
工 事 箇 所	前橋市 鳥取町 地内　(01地区)		
事　業　名	補助公共	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　40,740,000) 44,814,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修 施工延長L=265.0m
表層工 再生密粒As(13)t=5cm W=7.5m A=1,987.5m2
基層工 再生粗粒As(20)t=5cm W=7.5m A=1,987.5m2
路上路盤再生工 t=25cm W=7.5m A=1,987.5m2
区画線工　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			18,673,256		
舗装工			18,673,256		
舗装打換え工			9,816,956	舗装版切断	280.00 m
				舗装版破砕	1,987.50 m2
				殻運搬	198.80 m3
				殻処分	198.80 m3
				基層	1,987.50 m2
				表層	1,987.50 m2
路上再生工			8,856,300	路上路盤再生工	1,987.50 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			1,039,030		
区画線工			553,778		
区画線工			553,778	溶融式区画線	938.00 m
				溶融式区画線	530.00 m
				溶融式区画線	35.00 m
				溶融式区画線	20.00 m
				高視認性区画線	375.00 m
				高視認性区画線	265.00 m
道路付属施設工			30,980		
道路付属物工			30,980	舗装鋲	1.00 個
				舗装鋲	1.00 個
仮設工			454,272		
交通管理工			454,272	交通誘導警備員	28.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			19,712,286	
技術管理費	式	1	865,500	土質等試験費　1 式 ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験　1 式 3次元費用(ICT)　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	3,796,500	
共通仮設費計			4,662,000	
純工事費計			24,374,286	
現場管理費	式	1	9,838,400	
工事原価			34,212,686	
一般管理費（率分）	式	1	6,515,700	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	13,300	
一般管理費計			6,529,000	
工事価格			40,740,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,576,638	