審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度　　令和０７年度　　設 計 年 月 日　　令和 07年09月01日

路 線 河 川 名　　主要地方道　藤岡大胡線
茂木工区

工 事 箇 所　　前橋市 茂木町 地内　(01地区)

事　業　名　　補助公共　　社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装）
舗装補修工事

設 計 区 分　　実施設計

工　期　　１４５ 日

担 保 期 間　　２年間

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　19,690,000) 21,659,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工事　L=200.0m　W=7.0m　A=1,400.0m2
　表層工　　密粒As改質Ⅱ型20　t=5cm　A=1,400.0m2
　基層工　　粗粒As改質Ⅱ型20　t=5cm　A=1,400.0m2
　区画線工　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			7,701,902	
舗装工			7,671,522	
舗装打換え工			7,671,522	舗装版切断 214.00 m 舗装版破砕 1,400.00 m2 殻運搬 140.00 m3 殻処分 140.00 m3 基層 1,400.00 m2 表層 1,400.00 m2
道路付属施設工			30,380	
道路付属物工			30,380	舗装鋲設置 1.00 個 舗装鋲設置 1.00 個

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			832,552	
区画線工			325,032	
区画線工			325,032	溶融式区画線　668.00 m 溶融式区画線　400.00 m 溶融式区画線　334.00 m 溶融式区画線　200.00 m
仮設工			507,520	
交通管理工			507,520	交通誘導警備員　10.00 人日 交通誘導警備員　20.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			8,534,454	
技術管理費	式	1	834,000	3次元費用(ICT)　1 式 施工調査費　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	1,951,400	
共通仮設費計			2,785,400	
純工事費計			11,319,854	
現場管理費	式	1	5,067,300	
工事原価			16,387,154	
一般管理費（率分）	式	1	3,300,100	
履行保証金　金銭的保証	式	1	6,200	
一般管理費計			3,306,300	
工事価格			19,690,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			762,003	