審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月17日
路 線 河 川 名	国道　３５４号		
工 事 箇 所	邑楽郡 板倉町 大字岩田 地内 （12地区）		
事　業　名	単独公共	公共事業調整費（事務所単独費） 交通事故対策（区画線工）	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月24日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　2,530,000) 2,783,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

区画線工
実　線 (W=15cm) L=750.0m
ゼブラ (W=45cm) L=590.0m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	公共事業調整費（事務所単独費） 交通事故対策（区画線工）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			882,558	
区画線工			818,910	
区画線工			818,910	溶融式区画線　750.00 m 溶融式区画線　590.00 m
仮設工			63,648	
交通管理工			63,648	交通誘導警備員　4.00 人日

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	公共事業調整費（事務所単独費） 交通事故対策（区画線工）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			882,558	
共通仮設費（率分）	式	1	298,800	
純工事費計			1,181,358	
現場管理費	式	1	872,400	
工事原価			2,053,758	
一般管理費（率分）	式	1	484,000	
工事価格			2,530,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			118,151	