審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年12月09日
路 線 河 川 名	国道　３５４号		
工 事 箇 所	邑楽郡 板倉町 大字板倉 地内 （12地区）		
事　業　名	単独公共	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　13,310,000) 14,641,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

路面切削工 L=120.0m W=6.40～9.65m A=930.5m2
表層(長寿命化密粒As(20)) t=5.0cm A=930.5m2
区画線工一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			5,232,013		
舗装工			4,913,773		
路面切削工			699,539	路面切削	930.50 m2
				殻運搬(路面切削)	46.50 m3
				殻処分	46.50 m3
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			4,214,234	表層(車・路)	930.50 m2
仮設工			318,240		
交通管理工			318,240	交通誘導警備員	20.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			395,563	
区画線工			395,563	
区画線工			366,533	溶融式区画線　467.00 m 溶融式区画線　46.00 m 溶融式区画線　4.50 m 溶融式区画線　118.00 m 溶融式区画線　57.40 m
舗装鋲			29,030	舗装鋲　2.00 個

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（緊急改善）） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			5,627,576	
運搬費	式	1	275,400	建設機械運搬費　2 台
共通仮設費（率分）	式	1	1,373,600	
共通仮設費計			1,649,000	
純工事費計			7,276,576	
現場管理費	式	1	3,647,700	
工事原価			10,924,276	
一般管理費（率分）	式	1	2,390,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	4,300	
一般管理費計			2,394,500	
工事価格			13,310,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			515,097	