審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 07年11月20日
路 線 河 川 名	一般県道　小平塩原線		
工 事 箇 所	みどり市 大間々町小平 地内　(13地区)		
事　業　名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号		
設 計 区 分			
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　22,110,000) 24,321,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

復旧延長L=17.8m
1工区 復旧延長L=7.7m
大型ブロック積A=52.0m2
2工区 復旧延長L=10.1m
大型ブロック積A=68.3m2
仮設道路 一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			4,443,631		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			4,433,514		
作業土工			136,948	床掘り(掘削)	24.50 m3
				床掘り	25.10 m3
				埋戻し	6.30 m3
				巨礫埋戻し	11.60 m3
				土砂搬出	20.80 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積			3,392,129	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	7.10 m
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	52.00 m2
				胴込コンクリート	22.30 m3
				胴込･裏込材(砕)	15.60 m3
				天端工	1.30 m3
				現場打小口止Co	6.50 m3
				目地板	10.70 m2
				調整コンクリート	0.80 m3
雑工			904,437	石積	40.00 m2
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	7.50 m3
				裏込材	14.00 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
法面工			10,117	
植生工			10,117	法面整形(盛土部) 5.70 m2 植生ｼｰﾄ 5.70 m2

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			24,866	
舗装工			24,866	
舗装打換え工			24,866	舗装版切断　9.20 m 舗装版破砕　5.80 m2 殻運搬　0.30 m3 殻処分　0.30 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
舗装			2,121,239		
舗装工			175,205		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			47,119	下層路盤(歩)	3.90 m2
				上層路盤(歩)	5.80 m2
				表層(車・路)	5.80 m2
路体盛土工			128,086	路体(築堤)盛土	19.60 m3
縁石工			17,278		
縁石工			17,278	ｱｽｶｰﾌﾞ	7.70 m
防護柵工			79,857		
路側防護柵工			79,857	ガードレール設置撤去	17.10 m
区画線工			46,099		
区画線工			46,099	溶融式区画線	7.70 m
仮設工			1,802,800		
工事用道路工			1,087,737	工事用道路盛土	306.30 m3
				敷砂利	307.50 m2
				工事用道路盛土搬出	337.10 m3
仮水路工			285,780	暗渠排水管	54.30 m
土留･仮締切工			161,197	盛土・土のう土砂運搬	34.40 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
				路体(築堤)盛土　22.70 m3
				大型土のう工　11.00 袋
				盛土・土のう土砂搬出　31.90 m3
水替工			268,086	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水　13.00 日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			4,383,422		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工			4,383,422		
作業土工			353,280	床掘り(掘削)	79.60 m3
				床掘り	33.30 m3
				埋戻し	18.90 m3
				巨礫埋戻し	15.30 m3
				土砂搬出	91.10 m3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積			4,030,142	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	9.80 m
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	68.30 m2
				胴込コンクリート	29.30 m3
				胴込･裏込材(砕)	20.50 m3
				天端工	1.80 m3
				現場打小口止Co	2.90 m3
				目地板	9.80 m2
				調整コンクリート	1.20 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			32,298	
舗装工			32,298	
舗装打換え工			32,298	舗装版切断　11.80 m 舗装版破砕　8.60 m2 殻運搬　0.40 m3 殻処分　0.40 m3

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	道路新設･改築
		工事区分	舗装

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
舗装			208,807		
舗装工			78,558		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			73,984	下層路盤(歩)	7.80 m2
				上層路盤(歩)	8.60 m2
				表層(車・路)	8.60 m2
路体盛土工			4,574	路体(築堤)盛土	0.70 m3
縁石工			22,472		
縁石工			22,472	ｱｽｶｰﾌﾞ	10.10 m
防護柵工			47,167		
路側防護柵工			47,167	ガードレール設置撤去	10.10 m
区画線工			60,610		
区画線工			60,610	溶融式区画線	10.10 m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路災害復旧工事 令和7年災第4号	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費			11,214,263		
役務費	式	1	607	借地料	1 式
技術管理費	式	1	394,000	地質調査費	2 箇所
営繕費	式	1	306,000	快適ﾄｲﾚ	1 式
共通仮設費（率分）	式	1	1,620,400		
共通仮設費計			2,321,000		
純工事費計			13,535,263		
現場管理費	式	1	4,771,500		
工事原価			18,306,763		
一般管理費（率分）	式	1	3,802,300		
履行保証金　　金銭的保証	式	1	7,300		
一般管理費計			3,809,600		
工事価格			22,110,000		
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			802,593		