審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 08年01月08日
路 線 河 川 名	一般県道　梨木香林線		
工 事 箇 所	桐生市 新里町山上 地内 （12地区）		
事　業　名	単独公共	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事（分割2号）	
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　17,560,000) 19,316,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工事 L=320.0m
路面切削工 t=5cm A=2,400.0m2
表層工 (再密As(13)) t=5cm A=2,400.0m2
区画線工 L=800.0m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事（分割2号）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路維持			6,520,728	
舗装工			6,138,840	
路面切削工			1,746,840	路面切削　2,400.00 m2 殻運搬(路面切削)　120.00 m3 殻処分　120.00 m3
舗装打換え工			4,392,000	表層　2,400.00 m2
仮設工			381,888	
交通管理工			381,888	交通誘導警備員　24.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事（分割2号）	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕			482,600	
区画線工			453,120	
区画線工			453,120	溶融式区画線　160.00 m 溶融式区画線　640.00 m
道路付属施設工			29,480	
道路付属物工			29,480	舗装鋲　1　式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独道路維持修繕事業（舗装（適管債）） 舗装補修工事（分割2号）	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費			7,003,328		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	2 台
技術管理費	式	1	1,500,000	3次元費用(ICT)	1 式
営繕費	式	1	102,000	快適ﾄｲﾚ	1 式
共通仮設費（率分）	式	1	1,649,900		
共通仮設費計			3,414,500		
純工事費計			10,417,828		
現場管理費	式	1	4,306,100		
工事原価			14,723,928		
一般管理費（率分）	式	1	2,834,000		
履行保証金　　金銭的保証	式	1	5,200		
一般管理費計			2,839,200		
工事価格			17,560,000		
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			679,572		