審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事業年度	令和０７年度	設計年月日	令和 08年02月02日

路線河川名　　国道　３５４号
（近藤町工区）

工事箇所　　館林市 近藤町 地内　(12地区)

事業名　　補助公共　　社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正）
舗装補修工事

設計区分　　実施設計

工期　　２０３ 日

担保期間　　２年間

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　71,180,000) 78,298,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工　L=202.8m　A=1,835.3m2
表層　長寿命化密粒As(20)　t=5cm
中間層　長寿命化粗粒As(20)　t=5cm
基層　長寿命化粗粒As(20)　t=5cm
路上路盤再生工　t=25cm
区画線工　一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			37,493,948		
舗装工			36,193,595		
路面切削工			2,818,666	路面切削	1,835.30 m2
				路面切削	1,835.30 m2
				殻運搬(路面切削)	275.30 m3
				殻処分	275.30 m3
路上再生工			7,889,954	路上路盤再生工	1,835.30 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			25,484,975	基層(車・路)	1,835.30 m2
				中間層(車･路)	1,835.30 m2
				表層(車・路)	1,835.30 m2
区画線工			390,313		
区画線工			390,313	溶融式区画線	389.00 m
				溶融式区画線	60.10 m
				溶融式区画線	128.00 m
				溶融式区画線	128.60 m
道路付属施設工			34,880		
道路付属物工			34,880	舗装鋲	2.00 個
仮設工			875,160		

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工			875,160	交通誘導警備員　55.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			37,493,948	
運搬費	式	1	216,400	建設機械運搬費　2 台
技術管理費	式	1	7,800	土質等試験費　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	6,261,400	
共通仮設費計			6,485,600	
純工事費計			43,979,548	
現場管理費	式	1	16,225,500	
工事原価			60,205,048	
一般管理費（率分）	式	1	10,951,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	24,000	
一般管理費計			10,975,200	
工事価格			71,180,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			2,754,666	