審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事業年度	令和０７年度	設計年月日	令和 08年02月02日
路線河川名	国道　３５４号 (篠塚3工区)		
工事箇所	邑楽郡 邑楽町 大字篠塚 地内　(12地区)		
事業名	補助公共　社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事		
設計区分	実施設計		
完成期日	令和 08年10月13日		
担保期間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　57,920,000) 63,712,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工 L=159.8m A=1,306.6㎡
表層　長寿命化密粒AS(20) t=5cm
中間層 長寿命化粗粒AS(20) t=6cm
基層　長寿命化粗粒AS(20) t=7cm
路上路盤再生工　t=24cm
区画線工 一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕			29,844,170		
舗装工			29,150,700		
路面切削工			2,253,034	路面切削	1,306.60 m2
				路面切削	1,306.60 m2
				殻運搬(路面切削)	235.20 m3
				殻処分	235.20 m3
舗装打換え工			21,471,357	表層	1,306.60 m2
				中間層	1,306.60 m2
				基層	1,306.60 m2
路上再生工			5,426,309	路上路盤再生工	1,306.60 m2
区画線工			325,938		
区画線工			325,938	溶融式区画線	369.00 m
				溶融式区画線	46.00 m
				溶融式区画線	49.10 m
				溶融式区画線	85.00 m
道路付属施設工			33,380		
道路付属物工			33,380	舗装鋲	2.00 個
仮設工			334,152		

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路修繕

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工			334,152	交通誘導警備員　21.00 人日

＊＊＊　積 算 内 訳 書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（国道舗装）（国土強靭化補正） 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			29,849,370	
運搬費	式	1	209,200	建設機械運搬費　2 台
技術管理費	式	1	7,800	土質試験費　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	5,220,600	
共通仮設費計			5,437,600	
純工事費計			35,286,970	
現場管理費	式	1	13,518,900	
工事原価			48,805,870	
一般管理費（率分）	式	1	9,102,200	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	19,500	
一般管理費計			9,121,700	
工事価格			57,920,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			2,241,504	