審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 08年02月02日
路 線 河 川 名	主要地方道　足利邑楽行田線 中野工区		
工 事 箇 所	邑楽郡 邑楽町 大字中野 地内 （12地区）		
事　業　名	補助公共	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装）（国土強靭化補正 舗装補修工事	
設 計 区 分	実施設計		
工　期	１８３ 日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　40,670,000) 44,737,000			

工　事　概　要

起　工　設　計

舗装補修工　L=240.0m　A=1249.0m2
表層　長寿命化密粒As(20)　t=5cm
中間層　粗粒As(20)改質Ⅱ型　t=5cm
基層　粗粒As(20)改質Ⅱ型　t=5cm
路上路盤再生工　t=26cm
区画線工一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装）（国土強靭化補正 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持			20,133,644		
舗装工			19,429,105		
路面切削工			2,043,025	路面切削	1,249.00 m2
				路面切削	1,249.00 m2
				殻運搬(路面切削)	187.40 m3
				殻処分	187.40 m3
路上再生工			5,550,556	路上路盤再生工	1,249.00 m2
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工			11,835,524	表層(車・路)	1,249.00 m2
				中間層(車･路)	1,249.00 m2
				基層(車・路)	1,249.00 m2
区画線工			405,883		
区画線工			371,303	溶融式区画線	340.00 m
				溶融式区画線	4.00 m
				溶融式区画線	19.80 m
				高視認性区画線	240.00 m
舗装鋲			34,580	舗装鋲	2.00 個
仮設工			298,656		
交通管理工			298,656	交通誘導警備員	6.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装）（国土強靭化補正 舗装補修工事	事業区分	道路維持･修繕
		工事区分	道路維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員　12.00 人日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	社会資本総合整備（防災・安全）（地方道舗装）（国土強靭化補正 舗装補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			20,133,644	
運搬費	式	1	209,600	建設機械運搬費　2 台
技術管理費	式	1	7,800	土質等試験費　1 式
共通仮設費（率分）	式	1	3,823,300	
共通仮設費計			4,040,700	
純工事費計			24,174,344	
現場管理費	式	1	9,874,400	
工事原価			34,048,744	
一般管理費（率分）	式	1	6,615,600	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	13,600	
一般管理費計			6,629,200	
工事価格			40,670,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			1,573,929	