審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度	令和０７年度	設 計 年 月 日	令和 08年02月02日
路 線 河 川 名	一級河川　入沢川		
工 事 箇 所	沼田市 下川田町 地先　(10地区) JR橋下流		
事　業　名	単独公共　　単独災害復旧事業		
設 計 区 分	実施設計		
完 成 期 日	令和 08年03月31日		
担 保 期 間	２年間		

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　7,280,000) 8,008,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

災害復旧工事
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積　A=67.1m2
仮排水工　　N=一式

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独災害復旧事業	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
築堤･護岸			3,599,739		
河川土工			291,646		
河川土工			291,646	掘削 (床掘)	39.00 m3
				路体(築堤)盛土	19.50 m3
				埋戻し	24.00 m3
				法面整形 (切土部)	78.00 m2
法覆護岸工			2,341,530		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積			2,341,530	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	15.00 m
				胴込･裏込材(砕)	26.30 m3
				Co(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積	67.10 m2
				天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	15.00 m
				現場打小口止Co	2.30 m3
構造物撤去工			20,790		
構造物取壊し工			20,790	玉石護岸取壊し	30.00 m3
仮設工			945,773		
工事用道路工			386,460	工事用道路	30.00 m
				敷砂利	90.00 m2
水替工			486,113	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	14.00 日

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独災害復旧事業	事業区分	河川改修
		工事区分	築堤･護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
				大型土のう工　35.00 袋
				大型土のう処分　1 式
仮水路工			73,200	暗渠排水管　30.00 m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	単独災害復旧事業	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			3,599,739	
共通仮設費（率分）	式	1	460,000	
純工事費計			4,059,739	
現場管理費	式	1	1,847,500	
工事原価			5,907,239	
一般管理費（率分）	式	1	1,371,000	
履行保証金　　金銭的保証	式	1	2,300	
一般管理費計			1,373,300	
工事価格			7,280,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			285,376	