審査者	検算者	設計者

設　計　書　鏡　1

事 業 年 度　　令和０７年度　　設 計 年 月 日　　令和 08年02月12日

路 線 河 川 名　　国道　４０６号

工 事 箇 所　　吾妻郡 長野原町 大字横壁 地内　(08地区)

事　業　名　　補助公共　　道路盛土のり面防災（国道）（国土強靭化・補正）
盛土のり面法尻補修工事

設 計 区 分　　実施設計

工　期　　１７５ 日

担 保 期 間　　２年間

群　馬　県

設　計　書　鏡　2

起工設計額	請　負　額	変更請負額	請負増減額
(　　4,540,000) 4,994,000			

工　事　概　要

起　　工　　設　　計

盛土のり面法尻補修工事
　ふとんかご工　　L=20.0m（１段）

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路盛土のり面防災（国道）（国土強靭化・補正） 盛土のり面法尻補修工事	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持			1,838,746		
路面補修工					
作業土工					
仮設工			1,838,746		
作業土工			289,356	床掘り(掘削)	54.00 m3
				埋戻し	20.00 m3
				盛土	20.00 m3
				基面整正	24.00 m2
土留･仮締切工			512,320	ふとんかご	20.00 m
				大型土のう	35.00 袋
工事用道路			1,037,070	工事用道路設置	83.50 m
				工事用道路撤去	83.50 m

＊＊＊　積　算　内　訳　書　＊＊＊

工事名	道路盛土のり面防災（国道）（国土強靭化・補正） 盛土のり面法尻補修工事	事業区分	
		工事区分	

工事区分・工種・種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費			1,838,746	
共通仮設費（率分）	式	1	449,000	
純工事費計			2,287,746	
現場管理費	式	1	1,394,300	
工事原価			3,682,046	
一般管理費（率分）	式	1	867,800	
工事価格			4,540,000	
上記工事価格に含まれる法定福利費概算額			212,018	